



Wyburzenie i odtworzenie schodów wejściowych po zakończeniu prac

Wyburzenie i odtworzenie schodów zewnętrznych oraz murka po zakończeniu prac

LEGENDA:

- Kierunek iniekcji
- Iniekcja strukturalna w poziomie odsadzek
- Iniekcja strukturalna pod stropem
- Iniekcja strukturalna w poziomie biegów i podestów schodowych
- Iniekcja strukturalna w poziomie pacy sklepienia
- Iniekcja strukturalna pionowa przy zmianie wysokości prowadzenia iniekcji poziomej
- Iniekcyjna izolacja kurtynowa od poziomu posadzki do wysokości iniekcji w poziomie odsadzek
- Ciężka izolacja bitumiczna, powłokowa, pionowa
- Izolacja mineralna, powłokowa, pionowa od poziomu posadzki do poziomu iniekcji pod stropem lub w pasze sklepienia
- Izolacja mineralna, powłokowa, pionowa od poziomu posadzki do wysokości iniekcji w poziomie odsadzek - ościeża
- Płyty osłonowe z XPS

UWAGI:

wewnątrz pomieszczeń piwnicznych wykonać wg rys. 2, 3 i 4:
 - iniekcję strukturalną na połączeniu posadzka - odsadzek
 - izolację mineralną, powłokową na powierzchni odsadzek

F.H.U. "STYL" BUDOWNICTWO 25-303 KIELCE, UL. RYNEK 6B			
DWÓR OBRONNY BISKUPÓW KRAKOWSKICH PABIANICE UL. STARY RYNEK 1			
RZUT PIWNIC – ROZMIESZCZENIE PRZEPON INIEKCYJNYCH ORAZ IZOLACJI PIONOWYCH			
	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdził	dr inż. Mariusz Garecki	KL-229/94	
Opracował	inż. Tomasz Garecki mgr inż. Karol Biernacki	- -	
			RYS. 1
			SKALA 1:100